



私の担当現場レポート

外壁・屋根塗装工事 伊那市 K様邸

高耐候性塗料でスタイリッシュな外観に一新！

築20年の節目に外壁・屋根の塗り替えを計画していました。そのために勉強しようと塗り替えセミナーに申し込んだのがプラスデコさんとの出会いのきっかけです。

私が担当させていただきました！

リフォームアドバイザー 高橋 達也

上の子供が小学1年生に進学しました。
学校まで2kmを頑張って歩いています。
私も負けずに一層の努力を重ねます！

Before
施工前

経年劣化による全体的な色褪せがみられました。



玄関横の木々が大きくなり過ぎ窓が塞がれていたため、この機会に撤去しました。

After
施工後

モノトーンのツートンカラーでコントラストが映える仕上がりになります！



ホワイトリリィ チャコール

K様からのコメント

施工前の打合せでは塗料の選定や色決めなど多くの要望を聞いていただき、納得のいく提案をしていただきました。職人さんは隔々まで丁寧な仕事をしてくれました。施工中は毎日の少しずつの変化が楽しみで、完成し足場がとれたときには期待以上の出来栄で大満足でした。プラスデコさんとの出会いに感謝しています。

担当：高橋より

勉強熱心でユーモアあふれるK様。弊社のセミナーに参加していただき、色の打合せなど「あーでもないこーでもない」と、どの打合せも楽しくさせていただきました。足場が取れた後「この色にしてよかった！」と満足げな顔は今も忘れません。長い期間ありがとうございました。

〈工事期間〉令和7年2月25日～3月31日

屋根塗装：カラー鉄板葺き 106.4㎡ スーパーシャネツサーモF

外壁塗装：ALCパネル 182.3㎡ 超低汚染プラチナリファイン 2000MF-IR

付帯塗装：軒天、破風・鼻隠し、樋、梁、柱塗装

玄関ドア：LIXIL リシェント G13型 片開き 断熱仕様 色：クリエモカ

施工
DATA

工事を見てみよう

外壁(ALCパネル)
塗装工事ALCパネル間の
目地シーリング
補修

コーキングの密着をよくするための下地材シーリング塗布



コーキング増し打ち



コーキングヘラで均しコーキング補修完了

ALCパネル
石積柄部塗装

ハケ丈の長い
ローラーを使用
柄の凹部まで塗料
をしっかりと塗布



下塗り
ALCパネルと上塗り塗料の
密着をよくする



上塗り1回目
乾燥後、濃いグレーに変わる



上塗り2回目



2色塗り分け境界は刷毛で
補修し完成